

Melléklet
Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 7. 3/14. szám (2297/11/A/14 hrsz)
önkormányzati lakás teljes körű felújításának munkáinak pályázati kiírásához

parkettázás 2 db szobában összesen 30 m2 felületen

Jelenlegi borítás ragasztott faparketta.

Munkálatok: jelenlegi burkolatra történő laminált padló lehelyezése, aljzat előkészítése aljzatkiegyenlítővel.

28 fm szegély és három db burkolatváltó lerakása.

Anyag + Munkadíj:

Gépészeti felújítási munkák

bontási munkák, szennyvíz vezetékek átalakítása, kiépítése, mosogató csap + tálca beépítése, mosdó + csaptelep beépítése, WC + WC tartály beépítése, mosógép kiállítás kialakítás, zuhanytálca + csaptelep beépítése, gázvezeték átalakítása, gáztűzhely beszerelés, törölköző szárítós radiátor felszerelése fürdőbe, radiátorok cseréje, term.rad.szelepek, és elzárók beszerelése, költségmegosztók áthelyeztetése, meglévő tűzhely beüzemelése

Villanyszerelési munkálatok

8 db egyszerű lámpatest LED fényforrásokkal

Szerelvényezéshez szükséges anyagok: kapcsolók, dugaljok

12 modulós lakáselosztó

Alapszereléshez szükséges anyagok: védőcsövek, vezetékek, kötőelemek, kötődobozok, szerelvénydobozok, rögzítőelemek, egyéb segédanyagok,

Fal és belső nyílászárók festése

Lásd csatolt tételes költségvetés kiírás

Kőműves és burkoló munkálatok

Lásd csatolt tételes költségvetés kiírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.1 (9) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen Mennyezet 50,9 m2
2	47-000-1.21.7.1.1-0415512 (196) ÖN# Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720 239,5 m2
3	47-000-2.4.1-0320531 (77) Tapéta bontása üres helyiségben. 176,6 m2
4	47-011-15.1.1.1-0159001 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékekkel, két rétegben, tagolatlan sima felületen JUPOL Classic beltéri fehér falfesték 239,5 m2
5	47-031-1.5.1.2-0130361 (36) Belső fafelületek zománclakkozása, mügyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománccfesték, fehér 100, Ajtók, beépített szekrény 49 m2
6	47-031-1.5.4.1-0143571 (37) Belsőajtók zár és kilincs csere 4 db
Munkanem összesen:	

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-000-1.1.1 (1) Vakolat és burkolat leverése oldalfalról. Tervezet burkolatok helyén 39,4 m2
2	36-003-1.1.1.1.1-0411036 (1) Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1,5 cm vastagságban weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141k 50 m2
3	39-001-1.1.1.1-0120012 Strang lezárása gipszkartonnal 2,7 m
4	42-011-1.1.3.1-0314384 Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN D 4 tapadóhíd 20,3 m2
5	42-011-2.1.1.4.1-0313032 Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 20 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő 20,3 m2
6	42-012-1.1.4.1.1.3-0313902 (102) Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S1 C2TE S1 egykomponensű, cementkötésű ragasztóhabarcs, fugázó, fehér 39,4 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	42-022-1.1.1.2.1.1-0313902 Padlóburkolat készítése, belsőben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S1 C2TE S1 egykomponensű, cementkötésű ragasztóhabarcs, fugázó cementszürke 4,2 m2
8	42-022-2.1.2.1.1-0313902 Lábazatburkolat készítése, linóleum burkolathoz. 30,8 m
9	42-042-5.1.1-0312119 (69) Linóleum padló fektetése kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva 20,3 m2
10	44-090-6 Linóleum burkolat bontása 19,5 m2
11	44-090-31.1 Zuhany falazat készítése 10 cm vastag YTONG téglából 1,6 m2
12	47-011-15.1.1.1-0159001 Kenhető vízszigetelés készítése zuhanyzónál és aljzatnál 13,7 m2
Munkanem összesen:	